

Neubau BAB A 4, Hörselbergumfahrung - PPP-Beratung / Thüringen



Lageplan der Streckenabschnitte VKE 5521 und 5522

Auftraggeber

BIEGE „BAB A4 Hörselberge“

Planer

Ingenieurgesellschaft Setzpfandt,
Weimar

Krebs & Kiefer, Darmstadt

Hochtief Construction AG, Frankfurt

Bauzeit

2008 - 2010

Kosten

> € 100 Millionen

Projektbeschreibung

- Neubau und Verlegung der BAB A4 auf insgesamt ca. 25 km Länge (VKE 5521 und 5522) zwischen AS Sättelstädt und AS Eisenach West
- Neubau von 24 Über- und Unterführungsbauwerken / davon drei große Talbrücken (Gesamtlänge ca. 1.070 m) und drei Anschlussstellen (Eisenach West & Ost und Sättelstädt)

GNW - Leistungen

- Nacherkundung der Trasse im Rahmen der Angebotsbearbeitung und -optimierung für ein PPP-Projekt
- Ergänzung der Geotechnischen Trassengutachten
- erdbauprozessspezifische und gründungstechnische Beratung der beteiligten Planer
- baubegleitende Beratung für Bauwerke und Trasse



Bauabschnitt VKE 5522, Schurferkundung bei Wenigenlupnitz