

Sanierung historische Stadtmauer, Hildburghausen / Thür.



Ansicht des Stützmauerabschnittes zwischen Stadtverwaltung und Treppenanlage

Bauherr

Stadt Hildburghausen

Planung

Ingenieurbüro Langguth & Amarell,
Schleusingen

Ingenieurbüro Lau, Hildburghausen

Bauzeit

2008 / 2009

Kosten

ca. 860.000 €

Projektbeschreibung

- Sanierung eines ca. 7 m hohen und 20 m langen Abschnittes der historischen Stadtmauer zwischen dem Gebäude der Stadtverwaltung und der Treppenanlage „Zugang zum Mauerkronenweg“
- Instandsetzung eines ca. 100 m langen Abschnittes der historischen Stadtmauer unterhalb des Caritas Altenpflegeheimes St. Laurentius vom Fahrstuhlurm bis zum Mauerknick

GNW – Leistungen

- Erstellung der Baugrund- und Gründungsgutachten
- grundbautechnische Empfehlungen
- geotechnische Sanierungsempfehlungen
- geophysikalische Messungen zum Nachweis von weiteren Gewölben bzw. Hohlräumen hinter der Stadtmauer



Ansicht der unteren historischen Stadtmauer mit dem am 27.02.2009 auf den Gehweg gestürzten Bereich